

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Rückbau</b>							
001	B	a) --- b) Rückbau Haltestelle Marienhöhe (Bau-km 1,399 - 1,401, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.8 B2.9	a) Rückbau der vorhandenen Straßenbahnhaltestelle Marienhöhe einschl. technischer Anlagen und Ausstattung/Möblierung b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		
002	B	a) --- b) Rückbau Gehweg (Bau- km 0,940 - 1,400, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.7 B2.8 B2.9	a) --- b) Bestandspfad / Gehweg wird vollständig zurückgebaut	a) Stadt Darmstadt b) ---		
003	B	a) --- b) Rückbau Bestandsfahrbahn (Bau- km 0,923-1,395, Kilometrierungsachse)	B2.5-B2.9	a) --- b) Rückbau der bestehenden Fahrbahn Cooperstraße	a) Stadt Darmstadt b) ---		
004	B	a) --- b) Haltestelle Lichtenbergschule (Bau- km 0,150-0,237, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.2	a) Rückbau der vorhandenen Straßenbahnhaltestelle Lichtenbergschule einschl. technischer Anlagen und Ausstattung/Möblierung b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		
005	B	a) --- b) Gleisanlage Ludwigshöhstraße (Bau- km 0,000-0,144, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.1 B2.2	a) Rückbau der bestehenden Gleisanlage Ludwigshöhstraße b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
006	B	a) --- b) Wendeanlage Ludwigshöhstraße (Bau- km 0,144-0,250, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.2	a) Rückbau der bestehenden Wendeanlage b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		
007	B	a) --- b) Gleisanlage Heidelberger Straße (Bau-km 0,885-1,171, Achse A6001 G (Heidelberger Straße))	B2.8 B2.9	a) Rückbau der bestehenden Gleisanlage Heidelberger Straße b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		
008	B	a) --- b) GUW Heidelberger Str. 230 (Bau-km 1,139-1,144, Achse A6001 G (Heidelberger Straße))	B2.8 B2.9	a) Rückbau des bestehenden GUW b) ---	a) HEAG mobilo b) ---		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Bahnanlagen</b>							
101	B	a) Gesamtstrecke (Bau-km 0,000 - 1,500, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.1-B2.9	a) Neubau Straßenbahnstrecke, Spur 1.000mm, einschließlich Weichenverbindung b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Die Unterhaltungs- und Erhaltungspflicht der Gleise und Straßenbereich im straßenbündigen Bahnkörper wird zwischen der Stadt Darmstadt und HEAG mobilo gesondert vertraglich festgelegt.
102	B	a) Gesamtstrecke (Bau-km 0,00 - 1,500, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.1-B2.9	a) Neubau Fahrleitungsanlage b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
103	B	a) Weiche 810 (Bau-km 1,025, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.1	a) Neubau Weiche 810 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
104	B	a) Weiche 809 (1,022, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Weiche 809 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
105	B	a) Weiche 807 (Bau-km 1,419, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Weiche 807 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöhiertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
106	B	a) Weiche 808 (Bau-km 1,421, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Weiche 808 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
107	B	a) Weiche 307 (Bau-km 1,380, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Weiche 307 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
108	B	a) Weiche 308 (Bau-km 1,380, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Weiche 308 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
109	B	a) Haltestelle Cooperstraße (Bau-km 1,101-1,172, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.9	a) Gleisverschwenk zur Herstellung Bahnsteig Haltestelle Cooperstraße Bahnsteig Fahrtrichtung Eberstadt b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
110	B	a) Wendeanlage Ludwigshöhstraße (Bau- km 0,138-0,253, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Umbau zu zweigleisiger Wendeanlage inkl. drei Ersatz- Haltestellen und signalgesicherte Fußgängerquerung im Gehwegbereich b) ---	a) HEAG mobilo b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
111	B	a) Weiche 306 (Bau-km 0,244-0,253, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau Weiche 306 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Die Unterhaltungs- und Erhaltungspflicht der Gleise und Straßenbereich im straßenbündigen Bahnkörper wird zwischen der Stadt Darmstadt und HEAG mobilo gesondert vertraglich festgelegt.
112	B	a) Weiche 305 (Bau-km 0,194-0,203, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau Weiche 305 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Die Unterhaltungs- und Erhaltungspflicht der Gleise und Straßenbereich im straßenbündigen Bahnkörper wird zwischen der Stadt Darmstadt und HEAG mobilo gesondert vertraglich festgelegt.
113	B	a) Weiche 304 (Bau-km 0,178-0,187, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau Weiche 304 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Die Unterhaltungs- und Erhaltungspflicht der Gleise und Straßenbereich im straßenbündigen Bahnkörper wird zwischen der Stadt Darmstadt und HEAG mobilo gesondert vertraglich festgelegt.
114	B	a) Weiche 303 (Bau-km 0,138-0,147, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau Weiche 303 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Die Unterhaltungs- und Erhaltungspflicht der Gleise und Straßenbereich im straßenbündigen Bahnkörper wird zwischen der Stadt Darmstadt und HEAG mobilo gesondert vertraglich festgelegt.
115	B	a) Neubau Gleichrichterunterwerk (GUW) (Bau-km 1,380, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Gleichrichterunterwerk (Bau-km 1,380, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
115	B <sub>N</sub>	a) 0,496-0,565 und 0,615-0,704 und 0,909-0,964 (Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7	a) Neubau Erschütterungsschutz unter Gleisen b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		nachrichtlich aufgelistet
116	B	a) Kettengeländer nach Haltestelle Ludwigshöviertel (Bau- km 0,619-0,703, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.4	a) --- b) Neubau Kettengeländer	a) --- b) HEAG mobilo		
117	B	a) Grünleis (Bau-km 0,675-0,845 und 0,908- 0,991 und 0,999-1,329, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.5 B2.6 B2.7 B2.8	a) Neubau Besonderer Bahnkörper Grünleis mit hochliegender Vegetationsebene b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
118	B	a) Anpassung GUW Wendeanlage (Bau-km 0,150 Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Anpassungsmaßnahmen Gleichrichter-Unterwerk b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. Entwässerungsanlagen</b>							
201	S <sub>N</sub>	a) Versickerungsbecken (Bau-km 0,033-0,103, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) --- b) Versickerungsbecken zur Entwässerung Niederschlagsmengen Cooperstraße inkl. Nebenanlagen	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung
202	S <sub>N</sub>	a) Neubau Rigolensystem (Bau-km 0,012-0,065, Straßenachse 500) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Boxrigole zur Entwässerung Niederschlagsmengen Cooperstraße und Gleisdreieck inkl. Regenwasseraufbereitung 25,6m x 11,2m	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan
203	S <sub>N</sub>	a) Herstellung Kanal Regenwasser (Bau-km 0,065-0,120, Straßenachse 500) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Neubau Kanal Niederschlagswasser DN300	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan
204	S <sub>N</sub>	a) Herstellung Kanal Regenwasser (Bau-km 0,100-0,226, Straßenachse 500) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Neubau Kanal Niederschlagswasser DN250	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan

**Anbindung Ludwigshöhiertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
205	S <sub>N</sub>	a) Neubau Rigolensystem (Bau-km 0,168-0,190, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Boxrigole zur Entwässerung Niederschlagsmengen Wendeanlage inkl. Regenwasseraufbereitung	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan
201	B <sub>N</sub>	a) Herstellung Mischwasserkanal (Bau- km 0,065-0,466, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.1 B3.2.2 B3.2.3	a) --- b) Neubau Kanal Mischwasser, DN400-DN600	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan
202	B <sub>N</sub>	a) Schachtbauwerk (Bau- km 0,065, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.1	a) --- b) Neubau Schachtbauwerk L109	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan
203	B <sub>N</sub>	a) Schachtbauwerk (Bau- km 0,065, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.1	a) --- b) Neubau Schachtbauwerk L110	a) --- b) Stadt Darmstadt		Nachrichtliche Darstellung für koord. Trassenplan



**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3. Straßen- und Wegeführungen / Querungsstellen</b>							
301	S	a) Neubau Fahrbahn Cooperstraße (Bau-km 0,011-0,225, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Fahrbahn Cooperstraße, Verschwenk zur Anbindung an vierarmigen Knotenpunkt Heidelberger Straße b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
302	S	a) Neubau baulich angelegter Radweg (Bau-km 0,048-0,225, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) Radweg Fahrtrichtung Ludwigshöviertel b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
303	S	a) Neubau baulich angelegter Radweg (Bau-km 0,029-0,225, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) Radweg Fahrtrichtung Heidelbergerstraße b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
304	S	a) Neubau Gehweg (Bau-km 0,029-0,225, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) straßenbegleitender Gehweg b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
305	S	a) Neubau Zuwegung (Bau-km 0,998-1,018, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.8 B2.9	a) Zuwegung zur SEV-Haltestelle b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
301	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 1,040-1,138, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Bahnübergang BÜ3 (Fußgänger/Radfahrer), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		Signalisierung als Teilnotenpunkt der Signalisierung des KP Heidelberger Straße/ Cooperstraße: städtische Maßnahme
302	B	a) Neubau Radweg (Bau-km 0,893-1,138, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.8 B2.9	a) --- b) Neubau Geh- und Radweg in Hochlage	a) --- b) Stadt Darmstadt		
303	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 0,991-0,997, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.7	a) Neubau Bahnübergang BÜ6 "Jupiterstraße/ Achse 12" (Fußgänger/Radfahrer/KfZ), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
304	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 0,845-0,850, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.7	a) Neubau Bahnübergang "Marsstraße/ Achse 16" (Fußgänger/Radfahrer/KfZ), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
305	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 0,751-0,756, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.5	a) Neubau Bahnübergang BÜ9 "Achse 13" (Fußgänger/Radfahrer), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
306	B	a) Neubau Radwegführung im Haltestellenbereich Lichtenbergschule (Bau-km 0,280-0,327, Kilometrierungsachse Hauptstrecke)	B2.3	a) --- b) Neubau Radweg	a) --- b) Stadt Darmstadt		
307	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 0,668-0,675, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.4	a) Neubau Bahnübergang BÜ10 "Sonnenstraße/Venusstraße" (Fußgänger/Radfahrer/Kfz), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
308	B	a) Neubau Bahnübergang (Bau-km 1,332-1,381, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Bahnübergang BÜ4 (Fußgänger/Radfahrer), technisch gesichert b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
309	B	a) Neubau Zuwegung Haltestelle (Bau-km 1,300-1,332, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Zuwegung südlicher Bahnsteig Haltestelle Cooperstraße b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		
310	B	a) Neubau Bahnübergang (bau-km 0,144-0,250, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau von vier Bahnübergängen im Bereich Wendenanlage (Fußgänger), technisch gesichert b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4. Haltestellen</b>							
401	S	a) Neubau SEV-Haltestelle (Bau-km 0,025-0,048, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) --- b) Neubau SEV-Haltestelle Fahrrichtung LHV	a) --- b) Stadt Darmstadt		
402	S	a) Neubau SEV-Haltestelle (Bau-km 0,040-0,059, Straßenachse 500) b) ---	B2.8 B2.9	a) --- b) Neubau SEV-Haltestelle Fahrrichtung Heidelberger Straße	a) --- b) Stadt Darmstadt		
403	S	a) Neubau SEV-Haltestelle (Bau-km 0,978-0,998, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.8 B2.9	a) --- b) Neubau SEV-Haltestelle Fahrrichtung Eberstadt	a) --- b) Stadt Darmstadt		
401	B	a) Neubau Haltestelle Cooperstraße (Bau-km 1,332-1,381, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Neubau Haltestelle "Cooperstraße Ost", NL=45m, einschließlich Beleuchtung, Ausstattung, Blindenleitsystem und barrierefreier Zuwegung und Bahnübergang BÜ5 b) ---	a) b) HEAG mobilo		
402	B	a) Neubau Haltestelle Cooperstraße (Bau-km 1,053-1,102, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B2.9	a) Neubau Haltestelle "Cooperstraße" Bahnsteige Süd, NL=45m, einschließlich Beleuchtung, Ausstattung, Blindenleitsystem und barrierefreier Zuwegung und Bahnübergang BÜ1 + BÜ2	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöhviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
403	B	a) Neubau Haltestelle Marienhöhe (Bau-km 0,854-0,903, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.5 B2.7	a) Neubau Haltestelle "Marienhöhe", NL=45m, einschließlich Beleuchtung, Ausstattung, Blindenleitsystem und barrierefreier Zuwegung und Bahnübergang BÜ7 + BÜ8 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
404	B	a) Neubau Haltestelle Ludwigshöhviertel (Bau-km 0,565-0,614, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.4	a) Neubau Haltestelle "Ludwigshöhviertel", NL=45m, einschließlich Beleuchtung, Ausstattung, Blindenleitsystem und barrierefreier Zuwegung und Bahnübergang BÜ11 + BÜ12 b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
405	B	a) Neubau Haltestelle Lichtenbergschule (Bau-km 0,280-0,327, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.3	a) Neubau Haltestelle "Lichtenbergschule", NL=45m, einschließlich Beleuchtung, Ausstattung, Blindenleitsystem und barrierefreier Zuwegung und Bahnübergang b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
406	B	a) Neubau Sanitäranlage (Bau-km 0,167, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.2	a) Neubau Sanitäranlage b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		

**Anbindung Ludwigshöiviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5. Stützbauwerke/ Erdbauwerk</b>							
501	B	a) Neubau Stützwand inkl. Geländer (Bau-km 0,907-0,991, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.5 B2.6 B2.7	a) Neubau Stützwand zwischen Bahnkörper und Verkehrsanlage b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
502	B	a) Böschung VA Bahn (Bau-km 1,163-1,428, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B2.8 B2.9	a) Böschung Bahnkörper b) ---	a) --- b) HEAG mobilo		
503	B <sub>N</sub>	a) Versetzen denkmalgeschützter Mauer (nachrichtlich) (Bau-km 0,604-0,637, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) Bau-km 0,604-0,638,	B2.4	a) --- b) Versetzen der denkmalgeschützten Mauer (nachrichtlich)	a) --- b) Stadt Darmstadt		nachrichtlich aufgelistet
501	S	a) Böschung VA Straße (Gesamtstrecke bis B-Plan Grenze S26) b) ---	B2.7 B2.8 B2.9	a) Böschung Verkehrsanlage Straße b) ---	a) --- b) Stadt Darmstadt		

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6. Leitungen</b>							
601	S	a) Geothermie inkl. Aller zugehörigen Anlagen (Bau- km 0,432-0,503, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.3 B3.2.4	a) --- b) Geothermieleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) --- b) ENTEGA AG		Neubau
602	S	a) Nahwärmeleitung inkl. Aller zugehörigen Anlagen (Bau-km 0,219-0,470, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.2 B3.2.3	a) --- b) Nahwärmeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) --- b) ENTEGA AG		Neubau
603	S	a) Stromkorridor inkl. Aller zugehörigen Anlagen (Bau- km 0,328-0,637, Achse 500E) b) ---	B3.2.6 B3.2.7	a) --- b) Korridor Trassenpaket e-netz inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) e-netz Südhessen b) e-netz Südhessen		Neubau, Abschnitt Cooperstraße
604	S	a) Trinkwasserleitung inkl. Aller zugehörigen Anlagen (Bau-km 0,321-0,643, Achse 500E) b) ---	B3.2.6 B3.2.7	a) --- b) Trinkwasserleitung (DNxx) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) --- b) ENTEGA AG		Neubau, Abschnitt Cooperstraße

**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
605	S <sub>N</sub>	a) Parallelmaßnahme Schmutzwasserkanal (Bau- km 1,125-1,407, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.7 B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Schmutzwasserkanal	a) Stadt Darmstadt b) Stadt Darmstadt		Parallelmaßnahme; Nachrichtliche Darstellung für koordinierten Trassenplan
601	B	a) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen (Bau-km 0,244-0,496, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.2 B3.2.3 B3.2.4	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN 315) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) ENTEGA AG b) ENTEGA AG		Leitungsanpassung, Abschnitt Ludwigshöhstraße
602	B	a) Stromkorridor inkl. aller zugehörigen Anlagen (Bau- km 0,072-0,510, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.1 B3.2.2 B3.2.3 B3.2.4	a) --- b) Korridor Trassenpaket e-netz inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) e-netz Südhessen b) e-netz Südhessen		Leitungsanpassung, Abschnitt Ludwigshöhstraße
603	B	a) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen (Bau- km 0,244-0,450, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.2 B3.2.3	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) ENTEGA AG b) ENTEGA AG		Leitungsanpassung



**Anbindung Ludwigshöviertel  
Bauwerksverzeichnis**

**Anlage B\_10.1**

Lfd.Nr.	B/S	a) km Neuanlagen b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau von a) Betriebsanlagen der Straßenbahn b) andere Anlagen	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer Unterhaltungs- oder Erhaltungspflichtiger	Sonstige Maßnahmen	Bemerkungen z.B. Hinweis auf Änderung gemäß Planfeststellungsbeschluss
1	2	3	4	5	6	7	8
604	B	a) Stromkorridor inkl. aller zugehörigen Anlagen (Bau-km 0,874-1,145, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) Korridor Trassenpaket e-netz inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) e-netz Südhessen b) e-netz Südhessen		Leitungsanpassung, Abschnitt Heidelberger Straße
605	B	a) Verlegung US-Cable in Leerohrtrasse Medianet (Bau-km 0,874-1,145, Achse A6001 G (Heidelberger Straße)) b) ---	B3.2.8 B3.2.9	a) --- b) US-Army Kabel in Leerohrtrasse der Medianet	a) US-Military b) US-Military		Leitungsanpassung
606	B	a) Umverlegung Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen (Bau-km 0,050, Kilometrierungsachse Hauptstrecke) b) ---	B3.2.2 B3.2.3 B3.2.4	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a) ENTEGA AG b) ENTEGA AG		Leitungsanpassung, Abschnitt Ludwigshöhstraße/Paul-Wagner-Straße im Bereich Schachtbauwerk (Lfd. Nr. 202 B <sub>N</sub> )